



**INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI:**

- DEMOLIZIONE COMPLETA E RIASFALTATURA:**  
 Demolizione completa pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso - Ricallibratura e rullatura cassonetto per regolarizzazione quote e pendenze - Messa in quota chiusini e caditoie - Stesura strato in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) sp. 7cm - Stesura nuovo tappeto in conglomerato bituminoso chiuso (usura) sp. 3cm - Segnaletica orizzontale
  
- FRESATURA GENERALE E RIASFALTATURA:**  
 Fresatura generale del manto esistente prof. 3cm - Messa in quota chiusini e caditoie - Ricariche di conglomerato bituminoso per riparazione di buche e avvallamenti e correzione pendenze - Stesura generale di nuovo tappeto in conglomerato bituminoso chiuso (usura) sp. 3cm - Segnaletica orizzontale.

**REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA**  
 PROVINCIA DI PORDENONE - COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA

OGGETTO: **LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADE COMUNALI - OPERE AGGIUNTIVE**

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

COMMITTENTE: **AMMINISTRAZIONE COMUNALE**  
 Comune di Casarsa della Delizia (PN) - Via Risorgimento, 2

OGGETTO: STATO DI PROGETTO:  
 Via Runcis - Planimetria

TAVOLA N.  
**2.5.1**

DATA: DICEMBRE 2016      SCALA: Indicate

PROGETTISTA:  
**BLARASIN ing. DANIELE**  
 Viale Dante, 21 - 33170 PORDENONE  
 tel. 0434/521626 - fax 0434/521422

