



- perimetrazione area d'intervento
- quote altimetriche di progetto
- marciapiedi in calcestruzzo
- tamponamento in pannelli di calcestruzzo con interposto polistirene di alleggerimento 80 mm - sp. pannello 200 mm
- tamponamento in pannelli di calcestruzzo a taglio termico con interposto polistirene di alleggerimento 80 mm e polistirene con grafite 80 mm - sp. pannello 280 mm
- pareti divisorie tipo "Lecablocco tagliafuoco facciavista" B20 o similare - 20x20x50 cm - EI 120
- pareti divisorie tipo "Lecablocco tagliafuoco termoisolante" o similare - sp.20 cm - EI 120
- pareti divisorie tipo "Lecablocco termoisolante" o similare - sp.15 cm
- pareti divisorie tipo "lecablocco" o similare - sp. 8 ed intonaco al civile
- parete con intonaco al civile e tinteggiatura
- pareti con rivestimento in piastrelle in gres fine porcellanato
- ambienti con controsoffitto (lana di roccia mv. 55 - 140 mm pannelli di fibre minerali - 15 mm)
- locali riscaldati
- locali con predisposizione per impianto di riscaldamento
- lucernario fisso
- lucernario apribile

VERIFICA REQUISITI IGIENICO-SANITARI

locale	superficie (mq)	altezza (m)**	sup. illuminante (mq)		sup. aerante (mq)	
			norma	progetto	norma	progetto
portico ingresso	19,00	3,40	---	---	---	---
deposito - locale tecnico	9,61	3,90	---	---	---	feritoia porta
accettazione	30,69	3,00	1/10 = 3,07	3,26	1/10 = 3,07	3,26
antibagno	3,03	2,50	---	0,60	---	0,60
bagno	3,27	2,50	---	0,60	---	0,60
spogliatoio *	3,74	2,50	---	artificiale	---	forzata
area esposizione	114,90	3,90	1/30 = 3,83	6,00	1/30 = 3,83	6,00
deposito iniziale	40,18	3,90	1/30 = 1,34	3,00	1/30 = 1,34	3,00
magazzino 1	156,35	3,90	1/30 = 5,21	9,00	1/30 = 5,21	6,00
magazzino 2	198,10	3,90	1/30 = 6,60	15,00	1/30 = 6,60	9,00
portico (area operativa)	37,20	3,40	---	---	---	---

* escluso vano doccia ** sotto travetti

REALIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI UN CENTRO DI RIUSO PRESSO L'ECOPIAZZOLA COMUNALE

7 maggio 2018
REV 1

comune di Casarsa della Delizia
foglio 3 mappale 317

COMMITTENTE
CITTA' DI CASARSA DELLA DELIZIA
regione autonoma Friuli Venezia Giulia

PROGETTO ESECUTIVO

03.3 TAVOLA 3

pianta piano terra
requisiti igienico sanitari

PROFESSIONISTA INCARICATO
PROGETTISTA
dott.arch. Francesco Casola

PROGETTISTA
dott.arch. Erica Galatto