CALCOLO DELLE CADUTE DI TENSIONE

Tratto Casarsa terminale Via G. Pasolini

PICCHETTI	DISTANZE	PUNTI LUCE					SEZIONE CAVO	CADUTE DI TENSIONE		
		QUANTITA'			POTENZA	TENSIONE	CARICO		UNITARIE	TOTALI	
	[mt]	[N°]			[W]	[V]	[A]	[mmq]	[mV][A]/[m]	[V]	%
QE - esist	100,00	6 (150Na)	+ 1 (40le	+ 5 (150Na)	1910	230,00	8,30	6,00	6,80	5,65	2,46%
Esist - 41	60,00	2 (150Na)	+ 1 (40le		380	224,35	1,69	4,00	9,64	0,98	0,44%
41 - 38	60,00	1 (150Na)	+ 1 (40le		210	223,37	0,94	4,00	9,64	0,54	0,24%
38 - Esist	20,00	1 (150Na)			170	222,83	0,76	4,00	9,64	0,15	0,07%
Esist - pl	10,00	1 (40le			40	222,68	0,18	2,50	15,46	0,03	0,01%
						222,65					
								C.D.T. TOTALE =		7,35	3,21%